

СОГЛАСОВАНО:

Директор  
ООО "Простор-Строй"

Огаря А.Т.

" " " 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Правления  
ТСН "Тихая речка"

Калинина И.Н.

" " " 2016 г.

Омский район  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)на Ремонт асфальтобетонного покрытия в ТСН "Тихая речка"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 375,792 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 29,719 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 23,37 чел. час

Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ 16,26 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г. В ТСНБ-2001, редакция 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>																
1	ТЕРр68-12-7 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-07 ОЗП=22,74; ЭМ=3,3; ЗПМ=22,74 НР (1461 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (1660 руб.) СП (797 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1660 руб.)	1000 м2 покрытия	0,413 413 / 1000	29842,96	1008,52	28834,44	2643,98	12325	417	11908	1092	7,2	2,97	11,5	4,75
2	01-01-041.	Погрузка строительного мусора вручную НР (18685 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (21982 руб.) СП (10551 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (21982 руб.)	тн	40,89	488,73	488,73			19984	19984						
3	03-021-030.	Перевозка строительного мусора на расстояние 30 км автомобилями - самосвалами, работающих вне карьера НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	тн	40,89	209,39		209,39		8562		8562					



		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 ЭМ=11,68; ЗПМ=22,74; МАТ=12,15 НР (41 руб.) 121%=142%*0.85 от ФОТ (34 руб.) СП (22 руб.) 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (34 руб.)	1 т	0,2065 413*0,0005	20405,11		427,84	122,8	4214			88	25			0,66	0,14
5 ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 ОЗП=22,74; ЭМ=8,93; ЗПМ=22,74; МАТ=9,71 НР (7290 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (6025 руб.) СП (3916 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (6025 руб.)	1000 м2 покрытия	0,413 413 / 1000	383942,97	6619,16	17726,59	4520,94	158568	2734	7321	1867	38,3	15,82	19,08	7,88	
6 ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Увеличить до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 ОЗП=22,74; ЭМ=2,12; МАТ=9,77 НР (21 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (17 руб.) СП (11 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (17 руб.)	1000 м2 покрытия	0,413 413 / 1000	89833,96	30,93	11,07		37101	13	5		0,18	0,07			
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел</b>									291147					23,37		16,26
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									240754	23148	27884	2984		18,86		12,77
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									248350	25916	32712	3803		23,37		16,26
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-6)									2266	412	1854	473		2,3835		2,005
МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. _Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1-6)									5330	2356	2974	346		2,124		1,478
Накладные расходы									27499							
В том числе, справочно:																
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 21982) (Поз. 2)																
88% = 104%*0.85 ФОТ (от 1660) (Поз. 1)									18685							
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 6077) (Поз. 4-6)									1461							
Сметная прибыль									7353							
В том числе, справочно:									15298							
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 23642) (Поз. 1-2)																
65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6077) (Поз. 4-6)									11348							
									3950							



СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого по смете</b>								375792,24					23,37		16,26
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								15816					3,27		5,23
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								51218							
Перевозка грузов автотранспортом								9418							
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								214695					20,1		11,03
<b>Итого</b>								291147					23,37		16,26
В том числе:															
Материалы								189722							
Машины и механизмы								32712							
ФОТ								29719							
Накладные расходы								27499							
Сметная прибыль								15298							
Дополнительные затраты на перевозку автомобильным транспортом строительных материалов на расстояние 30 км (БИМ №81 1 квартал 2016г. часть 1 стр. 116) 9,384%								27321							
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>								318468							
НДС 18%								57324,24							
<b>ВСЕГО по смете</b>								375792,24					23,37		16,26

Смету составил инженер-сметчик ООО "Простор-Строй" Корягина С.Г. Корягина С.Г.

Смету проверил \_\_\_\_\_